

# Ersatzneubau und Erweiterung zum Jugend- und Familienzentrum Lauterborn Überschlägige Grobkostenschätzung > Aufstellung Flächen

Flächenangaben NUF: Details siehe Bedarfsplanung/Raumprogramm Stand 12.12.2019 (Anlage 1) Quelle Kennwerte: BKI Baukosten Gebäude Neubau 2019, s. S. 259

NUF - Teil 1	Jugendzentrum	567 m²
NUF - Teil 2	Familienzentrum	127 m²
NUF - Teil 3	Kita Hort	727 m²
NUF	Nutzungsfläche gesamt	1.421 m²
BGF - Teil 1	Jugendzentrum	822 m²
BGF - Teil 2	Familienzentrum	184 m²
BGF - Teil 3	Kita Hort	1.054 m²
BGF	Brutto-Grundfläche gesamt	2.059 m²
	0 1 1 1	

GF	Grundstücksfläche	3.056 m <sup>2</sup>	für KG 100 + 200
BGF	Brutto-Grundfläche	2.059 m <sup>2</sup>	für KG 300, 400, 600, 700 + 800
AF	Außenanlagenflächen	2.026 m <sup>2</sup> **	für KG 500

### \*\* Ansatz für Ermittlung Außenanlagenflächen AF:

= AF	2.026 m <sup>2</sup>
- 1/2 BGF Neubau (= zwei Vollgeschosse)	-1.030 m²
GF	3.056 m <sup>2</sup>



Stand: 21.04.2020 Seite 1

<sup>\*</sup> Ansatz BGF=NUF/0,69 (Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert: NUF=68,8 % BGF)



## Ersatzneubau und Erweiterung zum Jugend- und Familienzentrum Lauterborn Überschlägige Grobkostenschätzung > Übersicht Kennwerte BKI

Quelle Kennwerte: BKI Baukosten Gebäude Neubau 2019, s. S. 213, 233, 257 und 835

Für die vorliegenden Übersicht und die Bildung des Ansatzes für das JUZ Lauterborn werden die BKI Mittelwerte von vier Gebäudearten berücksichtigt: Gemeindezentren (mittlerer Standard), Kindergärten (mittlerer Standard), Kindergärten in Holzbauweise und Weiterbildungseinrichtungen.

Weder Jugendzentren, Familienzentren noch Horte sind als Gebäudeart in den statistischen Kennwerten des Baukosteninformationszentrums (BKI) aufgeführt.

Die Kennwerte enthalten 19% Mehrwertsteuer.

#### Angaben Tabelle: BKI Mittelwerte (ohne Berücksichtigung des Regionalfaktors)

KG	Einheit	Gemeinde- zentren, mittlerer Standard [€/Einheit]	Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard [€/Einheit]	Kindergärten, Holzbau- weise, nicht unterkellert [€/Einheit]	Weiter- bildungs- einrichtungen [€/Einheit]	Worst- Case- Ansatz für JUZ Lauterborn [€/Einheit]
KG 100	m² GF	-	-	-	-	-
KG 200	m² GF	31	15	20	7	31
KG 300	m² BGF	1.577	1.379	1.527	1.568	1.577
KG 400	m² BGF	425	387	381	491	491
KG 500	m² AF	150	108	328	120	328
KG 600	m² BGF	49	106	78	22	106
KG 700*	m² BGF	543	392	439	491	543
KG 800	m² BGF	-	-	-	-	

### **KG 700 \***

Rechnerische Ermittlung auf Basis der anrechenbaren Kosten für die Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen, bei Tragwerksplanungen und der Technischen Ausrüstung. Nicht enthalten:

- Besondere Leistungen bei Gebäuden und Innenräumen, bei Tragwerksplanungen und der Technischen Ausrüstung,
- Weitere Leistungsbilder wie z.B. Freianlagen, Umweltverträglichkeitsstudien, Bauphysik, Geotechnik, Ingenieurvermessung und weitere,
- Projektmanagement der OPG (Projektsteuerung und -leitung)

GF Grundstücksfläche **BGF** Brutto-Grundfläche ΑF Außenanlagenflächen

Regionalfaktor Offenbach am Main: 1,029



Stand: 21.04.2020 Seite 2



## Ersatzneubau und Erweiterung zum Jugend- und Familienzentrum Lauterborn Überschlägige Grobkostenschätzung

Quelle Kennwerte: siehe Aufstellung Seite 2, auf Basis BKI Baukosten Gebäude Neubau 2019

In der überschlägigen Grobkostenschätzung sind 19% Mehrwertsteuer enthalten.

KG	Fläche	Einheit	<b>€/Einheit</b> ohne Regional- faktor	€ mit Regional- faktor (x 1,029)	Bemerkung	
KG 100	3.056	m² GF	-	-	siehe 1.	
KG 200	3.056	m² GF	31	97.483	siehe 2.	
+ Abbruch				210.000	gemäß Förderantrag, siehe 3.	
KG 300	2.059	m² BGF	1.577	3.341.889		
KG 400	2.059	m² BGF	491	1.040.499		
KG 500	2.026	m² AF	328	683.897		
KG 600	2.059	m² BGF	106	224.629		
KG 200 - 600				5.598.398		
KG 700*	2.059	m² BGF	543	1.150.695	siehe 4.	
KG 800	2.059	m² BGF	-	-	siehe 5.	
KG 200 - 700	)* Basis BKI			6.539.093	+ KG 700 = ca. 21,4 % KG 200 - 600	
KG 700**		761.382	+ 13,6 % KG 200 - 600, siehe 6.			
KG 200 - 700				7.300.475		
Abbruchkosten gemäß Förderantrag				210.000	siehe 6.	
Baukostensteigerung				478.799	Annahme 2 % pro Jahr, Dauer 4 Jahre	
gesamt ohne Unvorhergesehenes				7.989.274		
Unvorhergesehenes 10%				798.927	Risiken siehe 7.	
gesamt				8.788.202		
gerundet				8,9 Mio. €		

- zu 1. Die Kostengruppe 100 ist in der Kostenermittlung nicht enthalten.
- zu 2. Die Kostengruppe 200 ist an dieser Stelle der Kostenermittlung nicht vollständig enthalten, hier nur Ansatz für Maßnahmen im Zuge des Neubaus, die Abbruchkosten werden gesondert berücksichtigt (siehe unten, Punkt zu 6.).
- zu 3. Die Kostengruppe 700 ist an dieser Stelle der Kostenermittlung nicht vollständig enthalten, Erläuterung siehe Seite 2 > ca. 21,4 % von KG 200 600.
- zu 4. Die Kostengruppe 800 ist in der Kostenermittlung nicht enthalten.
- zu 5. Zusätzlicher geschätzer Ansatz von 13,6 % ergibt Ansatz Nebenkosten insgesamt in Höhe von 35 % der Kostengruppen 200 600.
- zu 6. Die Angabe erfolgte seitens GBM im Zuge der Erstellung des Förderantrags Info seitens Amt 60.4 und GBM im Rahmen des Kick-off-Termins vom 08.11.2019.
- zu 7. Risiken ergeben sich u.a. aus folgenden Bereichen: Baugrund (Bauschäden Bestandsgebäude), Kampfmittelfreiheit (noch keine Rückmeldung seitens KMRD), Gebäudeschadstoffe Abriss Bestandsbau (nicht im städtischen Schadstoffkataster Schulen/Kitas bewertet), Angebotseingang (sowohl Planungs- als auch Bauleistungen), usw.



Stand: 21.04.2020 Seite 3



## Ersatzneubau und Erweiterung zum Jugend- und Familienzentrum Lauterborn Überschlägige Grobkostenschätzung > Plausibilisierung

Quelle Angaben und Kennwerte: Förderantrag Stadt Offenbach/Amt 60 vom 06.06.2019

Flächen- ansatz	Nutzungs- einheit	NUF [m²]	BGF [m²]	Ansatz [€/m² BGF] ***	Ansatz gemäß Förderantrag KG 300-700 [€]	Ordnungs- maßnahmen gemäß Förderantrag KG 200**** [€]	Ansatz gesamt gemäß Grob- kostenansatz Förderantrag [€]
Förder-	JUZ	k. A.	600	4.200	2.520.000		
antrag Stand	Familienzentrum und Kita/Hort	k. A.	550	4.200	2.310.000		
06/2019	gesamt	k. A.	1.150	4.200	4.830.000	210.000	5.040.000
	gerundet						5.000.000
	JUZ	567	822	4.200	3.451.304		
Raum- programm	Familienzentrum	127	184	4.200	773.043		
Stand	Kita/Hort	727	1.054	4.200	4.425.217		
12/2019	gesamt	1.421	2.059	4.200	8.649.565	210.000	8.859.565
	gerundet						8.860.000

#### Zusätzliche Informationen zu angegeben Werten/Kennwerten:

\* **NUF** NUF Stand 12/2019 beruht auf Angaben seitens Jugendamt und EKO.

\*\* **BGF** BGF Stand 12/2019 = NUF/0,69 (Quelle BKI-Kennwerte 2019).

\*\*\* Ansatz Der Ansatz für den Förderantrag KG 300-700 wurde von Amt 60.4 auf Basis ausgeführter KG 300-700 Kitaprojekte in 2018 ermittelt, es ist eine Preissteigerungsrate von 20 % bezogen auf einen Planungs- und Realisierungsrahmen von 4 Jahren enthalten.

\*\*\*\* Ansatz Die Angabe erfolgte seitens GBM - Info seitens Amt 60.4/GBM im Rahmen des Kick-off-Termins vom 08.11.2019.

Hinweis: Die Aufstellung auf Basis der Annahmen des Förderantrags aus 06/2019 werden zur Plausibilisierung des überschlägigen Grobkostenansatzes gemäß BKI-Kennwerten erstellt und bestätigen diesen.



Stand: 21.04.2020 Seite 4