



Strackgasse

Schifferstraße

Bürgerstraße

Niedergasse

Arnoldstraße

Rumpenheimer Straße

Fallforstraße

Offenbacher Straße

Schönbornstraße

Freilegung Bestandspflaster
(entsprechend Straßengestaltungskonzept)
Ergänzung/Anpassung Gehwege

Fundamente Fallor sichtbar machen.
OK Originalfundamente in ca. -0,5 bis -1,0 m
Ausbildung in Basaltbruchstein eventuell als
Schwelle zur Geschwindigkeitsbegrenzung.

Fundamente Wohnbebauung sichtbar machen.
OK Originalfundamente in ca. -0,5 bis -1,0 m
Ausbildung in Basaltbruchstein bodengleich,
oder als Hochbeet.
im nördlichen Teil möglicherweise
Gewölbekeller noch vorhanden.

Freilegung Bestandspflaster
ggfls. Ersatz durch neues Pflaster
Unterscheidung zu Straßengestaltung
Altstadtbereich gewünscht
Ergänzung/Anpassung Gehwege

Ebene mit Neupflasterung,
gegenüber dem Straßenniveau
um eine Stufenhöhe abgesenkt.

Fundamente Wohnbebauung sichtbar machen.
OK Originalfundamente in ca. -0,5 bis -1,0 m
Ausbildung in Basaltbruchstein bodengleich,
Innenfläche als Baumscheibe ausbilden.
in einem Teil möglicherweise
Gewölbekeller noch vorhanden.

Bushaltestelle "Bürgerplatz"
inkl. Überdachung integrieren

Podest inkl. Brunnen Bestand.
Treppen/Rampen neu.
Podestkante um Brunnen neu.

Auf Oberniveau
An Straßenquerschnitten Ausbildung
in Basaltbruchstein bodengleich, sonst
als hoher Sockel zur Durchfahrtsverhinderung

Basaltpflaster unter Verwendung d. hist. Bestands

Normpflaster neu

Grünflächen/wassergeb. Decke - Bestand

CDU-Fraktion
in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach a.M.

Dalles aktuell_2021

Detailplan Umbau Bürgerplatz

26.06.2021 | D. Mangelmann | 1 : 500 | 1