



Freilegung Bestandspflaster  
(entsprechend Straßengestaltungskonzept),  
Ergänzung/Anpassung Gehwege

Fundamente Falltor sichtbar machen,  
OK Originalfundamente in ca. -0,5 bis -1,0 m  
Ausbildung in Basaltbruchstein eventuell als  
Schwelle zur Geschwindigkeitsbegrenzung

Fundamente Wohnbebauung sichtbar machen,  
OK Originalfundamente in ca. -0,5 bis -1,0 m  
Ausbildung in Basaltbruchstein bodengleich  
oder als Hochbeet.  
Im nördlichen Teil möglicherweise  
Gewölbekeller noch vorhanden.

Ebene mit Neupflasterung,  
gegenüber dem Straßenniveau  
um eine Stufenhöhe abgesenkt

Fundamente Wohnbebauung sichtbar machen,  
OK Originalfundamente in ca. -0,5 bis -1,0 m  
Ausbildung in Basaltbruchstein bodengleich,  
Innenfläche als Baumscheibe ausbilden.  
In einem Teil möglicherweise  
Gewölbekeller noch vorhanden.

Bushaltestelle "Bürgerplatz"  
inkl. Überdachung integrieren

Podest inkl. Brunnen Bestand.  
Treppen/Rampen neu.  
Podestkante um Brunnen neu.

Verlauf Ortsmauer.  
An Straßendurchfahrten Ausbildung  
in Basaltbruchstein bodengleich, sonst  
als hoher Sockel zur Durchfahrtsverhinderung

-  Basaltpflaster unter Verwendung d. hist. Bestands
-  Normpflaster neu
-  Grünflächen/wassergeb. Decke - Bestand

**CDU-Fraktion**  
in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach a.M.

PROJEKT Dalles aktuell_2021	PLAN Schemaplan Umbau Bürgerplatz
BAUTEIL Plan	
DATUM 26.06.2021	GEZEICHNET D. Mangelmann
MASSSTAB 1 : 250	PLANKLAMMER 1